Договор подряда № 15

г. Пермь

«07» апреля 2022г.

Общество с ограниченной ответственностью «Технический Центр Системы Комплексной Безопасности», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Эхтова Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Качественное обслуживание домов», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Мироновой Инги Игоревны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту (с частичной заменой приборов, извещателей, исполнительных устройств и шлейфов сигнализации) систем дымоудаления, автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в местах общего пользования и проверке работоспособности существующего оборудования системы дымоудаления, в четырнадцати этажном жилом доме по адресу: г. Пермь, ул. Ким, 5, в соответствии со сметой на монтажные работы (приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Исполнитель обязуется выполнить работы собственными силами. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему договору, оставаясь ответственным за действия привлеченных лиц как за свои собственные.

1.3. Исполнитель выполняет работы в строгом соответствии с рабочей документацией.

1.4. Исполнитель обязуется приступить к выполнению работ в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления оплаты, согласно п. 2.2 настоящего договора, на его расчетный счет.

2. Стоимость и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость работ составляет 1320000 (Один миллион триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

В общую стоимость работ включены: стоимость оборудования, материалов и иные любые расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ по настоящему договору.

2.2. Оплата осуществляется Заказчиком в четыре этапа:

- 1 этап – поставка оборудования для второго этапа работ – 20 рабочих дней – 337500 рублей;
- 2 этап – монтаж оборудования на 1 – 5 этажах – 25 рабочих дней – 337500 рублей;
- 3 этап – поставка и монтаж оборудования на 6 – 10 этажах – 25 рабочих дней – 337500 рублей;
- 4 этап – поставка и монтаж оборудования на 11 – 14 этажах и техэтаже – 25 рабочих дней – 307500 рублей.

2.2.1. Оплата за каждый этап вносится Заказчиком в течении 3-х дней после выставления отдельных счетов. На время задержки предварительной оплаты продлевается начало и окончание срока работ.

2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на счет Исполнителя.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Исполнителя в помещения, указанные в п 1.1. Договора.

3.1.2. Осуществить приемку работ в сроки, установленные настоящим договором;

3.1.3. Оплатить Исполнителю работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Договора, в размерах, и в сроки, установленных в пункте 2.2 настоящего Договора.

3.1.4. Заказчик обеспечивает место для хранения материалов, оборудования, техники и другого имущества Исполнителя на территории объекта от начала работ до завершения и приемки выполненных работ.

3.1.5.Ответственность за сохранность смонтированного оборудования после приемки объекта несет Заказчик.

3.2. Заказчик вправе:

Исполнитель _____ Заказчик _____

3.2.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а также осуществлять контроль над безопасной организацией работ;
3.2.2. Осуществлять контроль за выполнением обязательств в части сроков и качества выполняемых Исполнителем работ, в случае обнаружения нарушений незамедлительно информировать об этом Исполнителя и контролировать устранение отмеченных недостатков.

3.2.4Ответственность за сохранность смонтированного оборудования после приемки объекта несет Заказчик.

4. Права и обязанности Исполнителя

4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, с надлежащим качеством в соответствии с рабочей документацией;
4.1.2. Выполнить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;
4.1.3. Устранить по требованию Заказчика все недостатки и дефекты, выявленные в момент сдачи-приемки работ, в сроки, согласованные с Заказчиком;
4.1.8. В ходе выполнения работ содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их уборку и вывоз строительного мусора, образовавшегося входе выполнения работ;
4.1.9. При обнаружении обстоятельств, которые угрожают годности или прочности результатов выполняемой работы или создают невозможность ее завершения в срок, обязан немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы;
4.1.10. Своевременно предупредить Заказчика в случае, если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим существенно повысится цена работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору;

Если Заказчик не согласен на повышение согласованной первоначально по договору цены работы, он вправе отказаться от договора. В этом случае Заказчик обязан оплатить Исполнителю установленное оборудование и выполненную часть работы.
4.1.11. Принять участие в проверке выполненных работ органами Госпожнадзора.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания заказчика;

5. Сроки выполнения работ

5.1 Срок выполнения работ наступает, с момента поступления авансового платежа на счет Исполнителя и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2 Сроки выполнения работ указаны в п. 2.2, при условии обеспечения своевременного доступа во все помещения, указанные в п. 1.1.

5.3. Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, должна быть подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

6. Сдача и приемка работ

6.1. Работа считается выполненной после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ. Заказчик совместно с Исполнителем осуществляет приемку работ в течение 2 (двух) рабочих дней путем подписания Акта приемки выполненных работ, переданного ему Исполнителем по окончании выполнения работ. В случае не подписания Акта приемки выполненных работ в указанный Договором срок либо неполучения Исполнителем мотивированного отказа от приемки работ, работы считаются принятыми и подлежащими оплате.
6.2. Приемка работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

Исполнитель _____ Заказчик _____

6.3. Кроме акта выполненных работ, Исполнитель, предоставляет весь пакет актов и ведомостей, согласно нормативных документов, в том числе акт проверки работоспособности системы дымоудаления и пожарной сигнализации, а также паспорта и сертификаты на установленное оборудование.
6.4. Заказчик не имеет права корректировать объемы, коэффициенты, расценки после подписания Акта приемки выполненных работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За нарушение Исполнителем сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику пени, в размерах предусмотренных законодательством РФ, от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки.
7.2. За нарушение Заказчиком обязательств (просрочка оплаты выполненных и принятых работ) он оплачивает Исполнителю по его требованию пени, в размерах предусмотренных законодательством РФ, от суммы задолженности за каждый день просрочки.
7.4. Суммы штрафных санкций (штрафов и пеней) Заказчик вправе взыскать путем удержания из стоимости выполненных работ, подлежащих оплате Исполнителю.
7.5. Исполнитель несет ответственность за сохранность имущества Заказчика, оказавшегося в его владении или пользовании в связи с исполнением настоящего договора в полном объеме.
7.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему договору.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений (а именно: наводнения, землетрясения или иного стихийного бедствия), пожара, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9. Гарантии

9.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается равным 24 (двадцати четырем) месяцам от даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.
9.2. На оборудование, материалы, детали/изделия действует гарантийный срок, установленный заводом-изготовителем.
Если в гарантийный период обнаружатся недостатки выполненных работ, Заказчик в течение 10 дней с момента обнаружения недостатков выполненных работ направляет Исполнителю требование об их устранении с указанием сроков устранения. Исполнитель обязан устранить недостатки за свой счет и в указанный Заказчиком срок. Гарантийный срок, на выполненные работы, в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
9.3. При возникновении разногласий между сторонами по поводу характера и причин возникновения недостатков в выполненной работе по соглашению сторон или по требованию одной из сторон назначается независимая экспертиза.
9.4. Расходы на экспертизу, а также иные расходы, связанные с устранением недостатков выполненной работы, несет Исполнитель. Если экспертизой или сторонами установлено, что ответственным за возникновение недостатков является Заказчик, расходы на экспертизу и иные расходы, связанные с устранением недостатков, несет Заказчик.
9.5. Исполнитель гарантирует, что его персонал и привлеченные им субподрядчики обладают необходимым опытом и квалификацией для выполнения работ по настоящему договору.

10. Прочие условия

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, решаются путем переговоров на основании законодательства РФ и настоящего Договора. Срок рассмотрения претензии –7 (семь) календарных дней с даты ее получения.
В случае невозможности разрешения путем переговоров споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.
10.2. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Исполнитель _____ Заказчик _____

10.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
10.4. Уведомления и извещения, предусмотренные настоящим договором, могут направляться средствами факсимильной связи, электронной почты по реквизитам, указанным в разделе 11 Договора , и имеют юридическую силу до получения Сторонами оригиналов.

11. Вступление Договора в силу

11.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и подписания приложений к нему и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель:

ООО «ТехЦентр СКБ»

Юридический адрес: 614068, г. Пермь, ул. Луначарского, 90.

тел./факс: 236-55-00, сот. 89120689133, e-mail: eht-alex@yandex.ru,

ИНН 5902231037/КПП 590201001,р/с 40702810010000000025

в Банк «Пермь» (АО) г. Пермь, к/с 30101810200000000756, БИК 045773756

Генеральный директор ООО «ТехЦентр СКБ»

_____ /Эхтов А.А./

М.П.

Заказчик:

ООО «УК «КОД»

Юридический адрес:
614056, г. Пермь, ул. Целинная, 23

ИНН 5906999616, КПП 590601001
Тел/факс 7(342) 248-02-68

Р/счет 40702810749770015887 в Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк»

К/счет 30101810900000000603,
БИК 042202603

Генеральный директор ООО «УК «КОД»

_____ /Миронова И.И./

М.П.

Исполнитель _____

Заказчик _____

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 2022 года

УТВЕРЖДАЮ:

"____" _____ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов — Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр)

Наименование программного продукта — "ГРАНД-Смета 2021"

Жилой дом по адресу: г.Пермь, ул.Ким ,5
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт системы дымоудаления
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость	1320,00	(112,23)	тыс.руб.			
в том числе:						
строительных работ	370,03	(51,08)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	586,34	(21,68) тыс.руб.
монтажных работ	1517,34	(60,41)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	2262,29	чел.час.
оборудования	420,10	(84,7)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	29,92	чел.час.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонтные работы											
1	**ФЕРм10-08-001-08**	**Прибор ОПС на 4 луча**	**шт**			**14**					
		1 ОТ					25,20		352,80	27,04	9 540
		4 М					4,37		61,18		
		ЗТ	чел.-ч	2,4		33,6					
		Итого по расценке					29,57		413,98		
		ФОТ							352,80		9 540
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			317,52		8 586
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			162,29		4 388
		Всего по позиции							**893,79**		
2 О	**Прайс**	**С2000-4**	**шт**			**14**	**4 000,00**	**1,0075**	**11 375,00**	**4,96**	**56 420**
		(Оборудование)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б	Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)									
3	**ФЕРм10-08-001-10**	**Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч**	**шт**			**1**					
		1 ОТ					32,74		32,74	27,04	885
		4 М					3,84		3,84		
		ЗТ	чел.-ч	3,3		3,3					
		Итого по расценке					36,58		36,58		
		ФОТ							32,74		885
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			29,47		797
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			15,06		407
		Всего по позиции							**81,11**		
4 О	**Прайс**	**С2000-М**	**шт**			**1**	**12 000,00**	**1,0075**	**2 437,50**	**4,96**	**12 090**
		(Оборудование)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б	Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)									
5	**ФЕРм10-08-001-01**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей (С2000-БКИ, С2000-КПБ)**	**шт**			**2**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=1+1									
		1 ОТ					72,43		144,86	27,04	3 917
		4 М					8,88		17,76		
		ЗТ	чел.-ч	7,2		14,4					
		Итого по расценке					81,31		162,62		
		ФОТ							144,86		3 917
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			130,37		3 525
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			66,64		1 802
		Всего по позиции							**359,63**		
6	**Прайс**	**С2000-БКИ**	**шт**			**1**	**8 500,00**	**1,012**	**1 734,27**	**4,96**	**8 602**
О											
		(Оборудование)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
7	**Прайс**	**С2000-КПБ**	**шт**			**1**	**5 000,00**	**1,012**	**1 020,16**	**4,96**	**5 060**
О											
		(Оборудование)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
8	**ФЕРм10-01-003-08**	**Ящик питания (ИВПЭР 24/5 2х17)**	**шт**			**2**					
		1 ОТ					28,12		56,24	27,04	1 521
		4 М					8,36		16,72		
		ЗТ	чел.-ч	3,1		6,2					
		Итого по расценке					36,48		72,96		
		ФОТ							56,24		1 521
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			50,62		1 369
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			25,87		700
		Всего по позиции							**149,45**		
9	**Прайс**	**ИВПЭР 24/5 2х17**	**шт**			**2**	**11 000,00**	**1,012**	**4 488,71**	**4,96**	**22 264**
О											
		(Оборудование)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
10	**ФЕРм08-01-121-01**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1**	**шт**			**4**					
		1 ОТ					19,82		79,28	27,04	2 144
		4 М					20,65		82,60		
		ЗТ	чел.-ч	2,06		8,24					
		Итого по расценке					40,47		161,88		
		ФОТ							79,28		2 144
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			76,90		2 080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			40,43		1 093
		Всего по позиции							**279,21**		
11 О	**Прайс**	**Аккумулятор 12В 17А/ч**	**шт**			**4**	**4 000,00**	**1,012**	**3 264,52**	**4,96**	**16 192**
		(Оборудование)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
12	**ФЕРм10-08-002-02**	**Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ИП 212-45)**	**шт**			**205**					
		1 ОТ					16,16		3 312,80	27,04	89 578
		4 М					3,08		631,40		
		ЗТ	чел.-ч	1,68		344,4					
		Итого по расценке					19,24		3 944,20		
		ФОТ							3 312,80		89 578
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			2 981,52		80 620
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			1 523,89		41 206
		Всего по позиции							**8 449,61**		
13 О	**Прайс**	**Извещатель ИП-212-45**	**шт**			**205**	**680,00**	**1,012**	**28 442,14**	**4,96**	**141 073**
		(Оборудование)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
14	**ФЕРм08-01-081-01**	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (ИПР, Маяк)**	**шт**			**45**					
		Объем=16+15+14									
		1 ОТ					9,91		445,95	27,04	12 058
		2 ЭМ					5,43		244,35		
		3 в т.ч. ОТм					0,76		34,20	27,04	925
		4 М					0,74		33,30		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		46,35					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		2,7					
		Итого по расценке					16,08		723,60		
		ФОТ							480,15		12 983
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			465,75		12 594
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			244,88		6 621
		Всего по позиции							**1 434,23**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	**Прайс**	**ИПР ЗСУМ**	**шт**			**16**	**400,00**	**1,012**	**1 305,85**	**4,96**	**6 477**
О											
		(Оборудование)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
16	**Прайс**	**Сирена Маяк-24**	**шт**			**15**	**360,00**	**1,012**	**1 101,81**	**4,96**	**5 465**
О											
		(Оборудование)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
17	**Прайс**	**Кнопка звонковая**	**шт**			**14**	**150,00**	**1,012**	**428,43**	**4,96**	**2 125**
О											
		(Оборудование)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
18	**ФЕРм10-04-101-15**	**Транспарант световой (табло)**	**шт**			**29**					
		1 ОТ					19,24		557,96	27,04	15 087
		4 М					2,41		69,89		
		ЗТ	чел.-ч	2		58					
		Итого по расценке					21,65		627,85		
		ФОТ							557,96		15 087
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			530,06		14 333
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			295,72		7 996
		Всего по позиции							**1 453,63**		
19	**Прайс**	**Табло "Молния-24"**	**шт**			**16**	**350,00**	**1,012**	**1 142,54**	**4,96**	**5 667**
О											
		(Оборудование)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
20	**ФЕРм10-08-019-01**	**Коробка ответвительная на стене**	**шт**			**130**					
		Объем=115+15									
		1 ОТ					4,88		634,40	27,04	17 154
		4 М					0,41		53,30		
		ЗТ	чел.-ч	0,5		65					
		Итого по расценке					5,29		687,70		
		ФОТ							634,40		17 154
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			570,96		15 439
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			291,82		7 891
		Всего по позиции							**1 550,48**		
21	**Прайс**	**Коробка УК-2П**	**шт**			**115**	**35,00**	**1,012**	**821,17**	**4,96**	**4 073**
О											
		(Оборудование)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22 О	**Прайс**	**Коробка универсальная 80х80**	**шт**			**15**	**140,00**	**1,012**	**428,43**	**4,96**	**2 125**
		(Оборудование)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
23	**ФЕРм08-02-390-01**	**Короба пластмассовые: шириной до 40 мм**	**100 м**			**1,1**					
		Объем=0,6+0,5									
		1 ОТ					154,92		170,41	27,04	4 608
		2 ЭМ					0,31		0,34		
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,15	27,04	4
		4 М					51,53		56,68		
		ЗТ	чел.-ч	16,29		17,919					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,011					
		Итого по расценке					206,76		227,43		
		ФОТ							170,56		4 612
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			165,44		4 474
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			86,99		2 352
		Всего по позиции							**479,86**		
24	**Прайс**	**Эл.короб 20х10**	**м**			**60**	**35,00**	**1,02**	**301,69**	**7,1**	**2 142**
		(Материалы для строительных работ)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
25	**Прайс**	**Эл.короб 25х16**	**м**			**50**	**55,00**	**1,02**	**395,07**	**7,1**	**2 805**
		(Материалы для строительных работ)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
26	**Прайс**	**Кабельные стяжки 2,5х100**	**уп**			**40**	**50,00**	**1,02**	**287,32**	**7,1**	**2 040**
		(Материалы для строительных работ)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
27	**ФЕРм08-02-399-01**	**Провод в коробах, сечением: до 6 мм2**	**100 м**			**1,1**					
		Объем=0,6+0,5									
		1 ОТ					26,51		29,16	27,04	788
		2 ЭМ					1,81		1,99		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,29	27,04	8
		4 М					10,27		11,30		
		ЗТ	чел.-ч	2,82		3,102					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,022					
		Итого по расценке					38,59		42,45		
		ФОТ							29,45		796
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			28,57		772
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,02		406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**86,04**		
28	**ФЕРм08-02-409-09**	**Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола**	**100 м**			**0,2**					
		1 ОТ					139,54		27,91	27,04	755
		4 М					16,79		3,36		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		3,04					
		Итого по расценке					156,33		31,27		
		ФОТ							27,91		755
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			27,07		732
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			14,23		385
		Всего по позиции							**72,57**		
29	**Прайс**	**Труба гофрированная d=16 мм** (Материалы для монтажных работ)	**м**			**20**	**20,00**	**1,012**	**57,04**	**7,1**	**405**
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
30	**ФЕРм08-02-412-01**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2**	**100 м**			**0,2**					
		1 ОТ					42,21		8,44	27,04	228
		2 ЭМ					1,81		0,36		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,05	27,04	1
		4 М					11,27		2,25		
		ЗТ	чел.-ч	4,49		0,898					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,004					
		Итого по расценке					55,29		11,05		
		ФОТ							8,49		229
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			8,24		222
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4,33		117
		Всего по позиции							**23,62**		
31	**ФЕРм08-02-394-01**	**Линия провода тросового, количество проводов в линии до 4, сечение жил провода: до 6 мм2 (провод на тросе)**	**100 м**			**26,5**					
		1 ОТ					213,57		5 659,61	27,04	153 036
		2 ЭМ					69,30		1 836,45		
		3 в т.ч. ОТм					7,28		192,92	27,04	5 217
		4 М					260,35		202,46		
		ЗТ	чел.-ч	22,72		602,08					
		ЗТм	чел.-ч	0,58		15,37					
		Итого по расценке					290,51		7 698,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							5 852,53		158 253
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			5 676,95		153 505
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2 984,79		80 709
		Всего по позиции							**16 360,26**		
32	**Прайс**	**Проволока стальная d=1,2**	**кг**			**5**	**196,00**	**1,02**	**140,85**	**7,1**	**1 000**
		(Материалы для строительных работ)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
33	**Прайс**	**КСВВнг LS 2х0,5**	**м**			**2200**	**13,00**	**1,02**	**4 108,73**	**7,1**	**29 172**
		(Материалы для строительных работ)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
34	**Прайс**	**КПС FRLS 1х2х0,5**	**м**			**320**	**30,00**	**1,02**	**1 379,15**	**7,1**	**9 792**
		(Материалы для строительных работ)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
35	**Прайс**	**КПС FRLS 2х2х0,5**	**м**			**200**	**60,00**	**1,02**	**1 723,94**	**7,1**	**12 240**
		(Материалы для строительных работ)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
36	**Прайс**	**КПС FRLS 2х2х0,75**	**м**			**60**	**80,00**	**1,02**	**689,58**	**7,1**	**4 896**
		(Материалы для строительных работ)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
37	**ФЕРм08-04-744-10**	**Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м**			**0,25**					
		Объем=0,15+0,1									
		1 ОТ					487,73		121,93	27,04	3 297
		2 ЭМ					11,09		2,77		
		3 в т.ч. ОТм					1,51		0,38	27,04	10
		4 М					101,13		14,03		
		ЗТ	чел.-ч	50,7		12,675					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		0,03					
		Итого по расценке					554,95		138,73		
		ФОТ							122,31		3 307
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.1	НР Электротехнические установки на атомных электростанциях	%	113		113			138,21		3 737
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.1	СП Электротехнические установки на атомных электростанциях	%	68		68			83,17		2 249
		Всего по позиции							**360,11**		
38	**Прайс**	**ВВГнг 3х1,5**	**м**			**15**	**95,00**	**1,02**	**204,79**	**7,1**	**1 454**
		(Материалы для строительных работ)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
39	**Прайс**	**ВВГнг 4х5**	**м**			**10**	**450,00**	**1,02**	**646,48**	**7,1**	**4 590**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для строительных работ)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
40	**ФЕРм10-01-003-06**	**Блок релейный (УК/ВК)**	**10 шт**			**0,4**					
		Объем=(3+1) / 10									
		1 ОТ					15,53		6,21	27,04	168
		2 ЭМ					5,40		2,16		
		3 в т.ч. ОТм					0,60		0,24	27,04	6
		4 М					0,31		0,12		
		ЗТ	чел.-ч	1,5		0,6					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,024					
		Итого по расценке					21,24		8,49		
		ФОТ							6,45		174
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			5,81		157
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			2,97		80
		Всего по позиции							**17,27**		
41	**Прайс**	**УК/ВК-04**	**шт**			**3**	**1 800,00**	**1,012**	**1 101,81**	**4,96**	**5 465**
О											
		(Оборудование)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
42	**Прайс**	**УК/ВК-05**	**шт**			**1**	**1 500,00**	**1,012**	**306,05**	**4,96**	**1 518**
О											
		(Оборудование)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
43	**ФЕРм08-01-082-01**	**Зажим наборный без кожуха**	**100 шт**			**0,24**					
		Объем=24 / 100									
		1 ОТ					396,34		95,12	27,04	2 572
		2 ЭМ					19,41		4,66		
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,60	27,04	16
		4 М					402,81		10,99		
		ЗТ	чел.-ч	41,2		9,888					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,048					
		Итого по расценке					461,56		110,77		
		ФОТ							95,72		2 588
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			92,85		2 510
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			48,82		1 320
		Всего по позиции							**252,44**		
44	**Прайс**	**Зажим винтовой**	**шт**			**24**	**150,00**	**1,02**	**517,18**	**7,1**	**3 672**
		(Материалы для строительных работ)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	**ФЕРм11-08-001-04**	**Присоединение к приборам концов жил электрических проводок пайкой (резисторы)**	**100 шт**			**4,1**					
		Объем=(205*2) / 100									
		1 ОТ					105,16		431,16	27,04	11 659
		4 М					54,27		216,64		
		ЗТ	чел.-ч	10,3		42,23					
		Итого по расценке					158,00		647,80		
		ФОТ							431,16		11 659
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			388,04		10 493
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			198,33		5 363
		Всего по позиции							**1 234,17**		
46	**Прайс**	**Резистор 1,5 кОм**	**шт**			**205**	**2,00**	**1,02**	**58,87**	**7,1**	**418**
		(Материалы для строительных работ)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
47	**ФЕР20-02-002-01**	**Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2**	**шт**			**14**					
		1 ОТ					9,60		134,40	27,04	3 634
		2 ЭМ					1,47		20,58		
		3 в т.ч. ОТм					0,12		1,68	27,04	45
		4 М					4,10		15,96		
	19.2.03.09	*Решетки жалюзийные*	*шт*	*1*		*14*					
		ЗТ	чел.-ч	1,07		14,98					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,14					
		Итого по расценке					12,21		170,94		
		ФОТ							136,08		3 679
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			148,19		4 006
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			83,28		2 252
		Всего по позиции							**402,41**		
48	**Прайс**	**Решетка декоративная**	**шт**			**14**	**2 000,00**	**1,02**	**4 022,54**	**7,1**	**28 560**
		(Материалы для строительных работ)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
49	**ФЕРм21-01-030-07**	**Клапан вентиляционный герметический с электрическим приводом, диаметр: до 800 мм**	**компл**			**14**					
		1 ОТ					625,30		8 754,20	27,04	236 714
		2 ЭМ					62,74		878,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					6,12		85,68	27,04	2 317
		4 М					451,16		1 091,58		
		ЗТ	чел.-ч	65		910					
		ЗТм	чел.-ч	0,49		6,86					
		Итого по расценке					766,01		10 724,14		
		ФОТ							8 839,88		239 031
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.63	НР Оборудование метрополитенов и тоннелей	%	96		96			8 486,28		229 470
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.63	СП Оборудование метрополитенов и тоннелей	%	60		60			5 303,93		143 419
		Всего по позиции							**24 514,35**		
50	**Прайс**	**Клапан КДМ-2М (24В)**	**шт**			**14**	**18 000,00**	**1,02**	**36 202,82**	**7,1**	**257 040**
		(Материалы для строительных работ)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
51	**ФЕРм07-03-003-02**	**Вентилятор дутьевой центробежный: одностороннего всасывания, масса 0,6 т**	**шт**			**2**					
		Объем=1+1									
		1 ОТ					288,60		577,20	27,04	15 607
		2 ЭМ					256,14		512,28		
		3 в т.ч. ОТм					29,01		58,02	27,04	1 569
		4 М					583,03		158,06		
		ЗТ	чел.-ч	30		60					
		ЗТм	чел.-ч	2,19		4,38					
		Итого по расценке					623,77		1 247,54		
		ФОТ							635,22		17 176
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.48	НР Компрессорные установки, насосы и вентиляторы	%	91		91			578,05		15 630
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.48	СП Компрессорные установки, насосы и вентиляторы	%	47		47			298,55		8 073
		Всего по позиции							**2 124,14**		
52 О	**Прайс**	**Эл.двигатель АИР 160м2**	**шт.**			**1**	**45 000,00**	**1,012**	**9 181,45**	**4,96**	**45 540**
		(Оборудование)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
53 О	**Прайс**	**Эл.двигатель АИР 132м6**	**шт.**			**1**	**68 000,00**	**1,012**	**13 874,19**	**4,96**	**68 816**
		(Оборудование)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
54	**ФЕРм08-03-530-05**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А**	**шт**			**1**					
		1 ОТ					30,94		30,94	27,04	837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					2,93		2,93		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,26	27,04	7
		4 М					65,50		3,66		
		ЗТ	чел.-ч	3,33		3,33					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,02					
		Итого по расценке					37,53		37,53		
		ФОТ							31,20		844
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			30,26		819
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,91		430
		Всего по позиции							**83,70**		
55	**Прайс**	**Пускатель магнитный ПАЕ 322**	**шт.**			**1**	**4 500,00**	**1,012**	**918,15**	**4,96**	**4 554**
О											
		(Оборудование)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
56	**ФЕРм08-03-573-04**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм**	**шт**			**1**					
		1 ОТ					20,44		20,44	27,04	553
		2 ЭМ					33,47		33,47		
		3 в т.ч. ОТм					3,42		3,42	27,04	92
		4 М					2,94		2,94		
		ЗТ	чел.-ч	2,06		2,06					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,31					
		Итого по расценке					56,85		56,85		
		ФОТ							23,86		645
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			23,14		626
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			12,17		329
		Всего по позиции							**92,16**		
57	**Прайс**	**Ящик силовой ЯБПВУ1М**	**шт.**			**1**	**6 500,00**	**1,012**	**1 326,21**	**4,96**	**6 578**
О											
		(Оборудование)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									

Итоги по смете:		
Итого прямые затраты (справочно)	78 720,93	1 001 286
в том числе:		
Оплата труда рабочих	21 684,16	586 340
Эксплуатация машин	3 540,70	35 124
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	377,89	10 217
Материалы	53 496,07	379 822
Строительные работы	51 081,42	370 030
в том числе:		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда							134,40		3 634
	1 кв.2022 Письмо Минстрой России от 24.02.2022 № 7009-ИФ/09	эксплуатация машин и механизмов							20,58	9,92	204
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1,68		45
	1 кв.2022 Письмо Минстрой России от 24.02.2022 № 7009-ИФ/09	материалы							50 694,97	7,1	359 934
		накладные расходы							148,19		4 006
		сметная прибыль							83,28		2 252
		Монтажные работы							60 408,87		1 517 340
		в том числе:									
		оплата труда							21 549,76		582 706
	1 кв.2022 Письмо Минстрой России от 24.02.2022 № 7009-ИФ/09	эксплуатация машин и механизмов							3 520,12	9,92	34 920
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							376,21		10 172
	1 кв.2022 Письмо Минстрой России от 24.02.2022 № 7009-ИФ/09	материалы							2 801,10	7,1	19 888
		накладные расходы							20 802,08		562 490
		сметная прибыль							11 735,81		317 336
	1 кв.2022г (ОБ) Письмо Минстроя России от 22.03.2022 №11596-ИФ/09	Оборудование							84 698,39	4,96	420 104
		Итого							196 188,68		2 307 474
		Итого ФОТ (справочно)							22 062,05		596 557
		Итого накладные расходы (справочно)							20 950,27		566 496
		Итого сметная прибыль (справочно)							11 819,09		319 588
		Предоставлена скидка Подрядчика 0,572054							112 230,52		1 320 000
		ВСЕГО по смете							**112 230,52**		**1 320 000,00**
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									360 226
		оборудование отсутствующее в СНБ									420 104

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]